



Universidad Nacional de San Juan
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcciones Universitarias

Obra: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNSJ.

Parte: Remodelación Sala de Informática. -

NOTA ACLARATORIA N° 01

A continuación, se responden las consultas realizadas por los posibles Oferentes.

Consulta:

- “1- Los caños de electricidad pueden ser metálicos? En las 3 obras
- 2- El cielorraso del aula de informática puede quedar y hacemos el desmontable por debajo?”

Respuestas:

- 1- En respuesta a la consulta realizada, se comunica que deberá considerar caños metálicos semipesados.
- 2- No. Deberá retirar el cielorraso existente para dar lugar al nuevo solicitado en Pliego.-

Consulta:

“Envío consultas referidas a la licitación 006 /19 Remodelación aulas de informática:

- 1- ventanas de fachada (2) no están en listado, ni detalle ancho 1,57 por alto
- 2- Pisos exteriores, no está detallado dimensiones ni ubicación, es el rubro 12.1?(hormigón alisado escobillado) , donde iría?
- 3- vidrios 3+3, si son de las aberturas ya están computados en carpintería
- 4- rubro 7.5, puerta doble vidriada 2,40x2,10 en plano figura 1 sola, en detalle pide 8 y con rejas
- 5- rampas rubros 6.5 y 13.1 se repite?
- 6 – ítem 2 remoción y reparación para recibir piso técnico a que está referido?, ¿el piso técnico no iría sobre el existente?”

Respuestas:

En respuesta a la consulta realizada, se comunica que deberá

- 1) **DICE EN PLIEGO** (ART. 701 PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO)
- b) DE ALUMINIO:



Universidad Nacional de San Juan
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcciones Universitarias

Se ejecutará y colocará carpintería de aluminio pintado de fábrica color blanco en todas las aberturas exteriores, con hojas corredizas y paños fijos de acuerdo a planos respectivos, especificaciones y detalles. Se retirarán las carpinterías existentes y utilizarán los marcos metálicos existentes como premarco.

Las ventanas serán de aluminio línea Módena ò 640, color blanco. Característica: marco fijo y hojas de ventana corte 90°. Herrajes: cierre lateral, ruedas rulemán regulables; con felpa panamá perimetral y burlete de goma para recibir vidrios de 6mm (3+3). Paños fijos Ídem. aluminio.

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca reconocida y fácil obtención en el mercado

Los perfiles de Aluminio para la resolución de las ventanas tendrán ruptura de puente térmico.

DEBE CONSIDERARSE

b) DE ALUMINIO:

Se ejecutará y colocará carpintería de aluminio pintado de fábrica color blanco en todas las aberturas exteriores, con hojas corredizas y paños fijos de acuerdo a planos respectivos, especificaciones y detalles. NO SE retirarán las carpinterías existentes. SOLO SE PINTARÀN SEGÙN ARTÍCULO XI PINTURA CARPINTERIAS NUEVAS Y A REPARAR

Las ventanas serán de aluminio línea Módena ò 640, color blanco. Característica: marco fijo y hojas de ventana corte 90°. Herrajes: cierre lateral, ruedas rulemán regulables; con felpa panamá perimetral y burlete de goma para recibir vidrios de 6mm (3+3). Paños fijos Ídem. aluminio.

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca reconocida y fácil obtención en el mercado

Los perfiles de Aluminio para la resolución de las ventanas tendrán ruptura de puente térmico

DIMENSIONES ANCHO 1.50m Y ALTO 1.20m.



Universidad Nacional de San Juan
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcciones Universitarias

2) PISOS EXTERIORES EN SECTOR AMPLIACIÓN, LATERAL NORTE Y SUR, Y ACCESO AL ESTE, 1.5m DE ANCHO.

3) LAS CARPINTERIAS QUE CONTENGAN PAÑOS DE VIDRIO DEBEN SER LAMINADOS 3+3 mm, QUEDA A CRITERIO DE LA Contratista si los cotiza en la carpintería o por separado, SE SUGIERE POR SEPARADO.

4) **POR ERROR** ESTA REPETIDO EL NUMERADO 7.5 ESTA REPETIDO, LA PUERTA VENTANA NOMBRADA V1 EN DETALLE, ES UNA (1), ENTRE LOS LOCALES ENVANO A EJECUTAR Y NO TIENE REJA.

LA UNICA PUERTA QUE TIENE REJA ES LA DE ACCESO, NOMBRADA C1 DE 2.24 x 1.50m.

5) LA RAMPA DE RUBRO 6.5 ES LA DE ACCESO, LATERAL ESTE AL FRENTE, LAS DE RUBRO 13.1 SON DE LATERAL NORTE Y SUR.

6) EL PISO SE REALIZARA SOBRE EL PISO EXISTENTE, PERO SE PREVEE LA REVISIÓN DE LA SUPERFICIE A FIN QUE NO RESULTE NBALDOSAS SUELTAS O ROTAS.